

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Os. Teczowe 15 Dzierżoniów - 1*papa termozgrzewalna			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-	m ²		
d.1	0519-01	kitowaniu 195.00	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
2	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
d.1	0504-01	195.00	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy	m ²		
d.1	0504-03	ogniomurach i kominach 26.50	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
4	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - wydry na 0.10	m ²		
d.1	0506-02	cm 7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
5	KNR-W 4-01	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń na kominach - analogia	szt.		
d.1	0205-07	14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-	m ²		
d.1	0735-05	nach ponad dachem płaskim Uwaga; tynki pionowe i czapki kominów 19.50	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków kominów	m ²		
d.1	1204-03	13.00	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 4-01	Smarowanie czapek kominowych Izolbetem	m ²		
d.1	0613-01	7.00	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-02	Nasady kanalizacyjne z PCVe o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
d.1	0513-01	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km 0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-	m ³		
d.1	0108-10	stępny 1 km 0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600