

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Żeromskiego 11a - remont kominów ponad połacią 2szt.			
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa - ponad kalenicą - 2 kominy	m3		
		$(1,32 * 0,74 * 1,08) * 2$	m3	2,110	
				RAZEM	2,110
2	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		$(1,32 + 0,16) * 2 * 2 + (0,74 + 0,16) * 2 * 2$	m	9,520	
				RAZEM	9,520
3	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych- kominy i ogniomury	m		
		9,52	m	9,520	
				RAZEM	9,520
4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie kominów zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		$1,32 * 1,08 * 4 + 0,74 * 1,08 * 4$	m2	8,899	
				RAZEM	8,899
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach	m2		
		$(1,32 * 4 + 0,74 * 4) * 0,10$	m2	0,824	
				RAZEM	0,824
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (wydry) na 0.10	m2		
		$((1,32 * 4) + (0,74 * 4)) * 0,10$	m2	0,824	
				RAZEM	0,824
7	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		$(1,32 + 0,74) * 2 * 2 * 0,25$	m2	2,060	
				RAZEM	2,060
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		$(1 * 3,32 * 2 + 1 * 0,74 * 2) * 2$	m2	16,240	
				RAZEM	16,240
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - uzupełnienie pokrycia przy wyłazie dachowym	m2		
		$(0,8 * 4) * 0,5$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
10	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,75	m3	2,750	
				RAZEM	2,750
12	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2,75	m3	2,750	
				RAZEM	2,750