

Wspólnota Mieszkaniowa Krasickiego 4A w Dzierżoniowie
Zapytanie o cenę na remont dachu papowego wraz z przemurzeniem kominów

Zakres prac:

- rozebranie pokrycia z papy termozgrzewalnej ok. 123m² (7,20x17,0m),
- wymiana deskowania ok. 50% powierzchni dachu,
- likwidacja jednego z wyłazów dachowych,
- wymiana świetlika nad klatką schodową,
- przemurzenie kominów z cegły klinkierowej o objętościach 0,8m² (0,8x0,8 wys. 1,25m), 0,7m² (0,8x0,8 wys. 1,1m), 0,13m² (0,4x0,4 wys. 0,8m),
- dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej termozgrzewalnej oraz papy wierzchniego krycia,
- wymiana obróbek blacharskich kominów, wiatrownic, pasów nadrynnowych:
wymiana wiatrownic długości ok. 7,20m i 3,0m,
wymiana rynien dachowych długości ok. 7,5m i 9,5m,
- sprawdzenie przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów po remoncie,
- wywóz i utylizacja gruzu oraz papy.

UWAGI:

- termin wykonania – maksymalnie III kwartał 2024,
- pozostałe ewentualne prace nie ujęte w zakresie prac, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach.

Oferta cenowa wg własnych pomiarów



