

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Oś. Błękitne 13 - docieplenie szczytów (2 szt) V22</b>			
1	KNR AT-30 0102-03	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m, wysokość do 20 m	m2		
		383,00	m2	383,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,000</b>
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		383,00	m2	383,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,000</b>
3	KNR 13-23 0110-02	Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem z wełny mineralnej gr.70 mm	m2		
		383,00	m2	383,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,000</b>
4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		383,00	m2	383,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,000</b>
5	KNR 4-01 0724-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - dziury po stelażu	m2		
		383,00 * 0,25	m2	95,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,750</b>
6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian	m2		
		383	m2	383,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>383,000</b>
7	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -zamocowanie listwy cokołowej	m		
		56,00	m	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
8	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		12,40 * 2	m	24,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,800</b>
9	KNR AT-31 0203-03	Ocieplenie w systemie płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach, zaprawa klejowa do styropianu, zaprawa klejowa do siatki, siatka wzmacniająca, podkład, tynk silikatowy barwiony w masie na ścianach - bez cokołu. Lambda styropianu - 0.031-0.033.	m2		
		413,00 - 28,00	m2	385,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,000</b>
10	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		384,00 * 5	szt	1 920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 920,000</b>
11	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.5 cm - cokoły	m2		
		12,40 * 0,54	m2	6,696	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,696</b>
12	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na cokołach	m2		
		6,696	m2	6,696	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,696</b>
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - położenie blacharki na ogniomurach zewnętrznych	m2		
		(12,40 * 0,50) * 2	m2	12,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		5,00	m3	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
15 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		13,00	m3	13,000	
				RAZEM	<b>13,000</b>