

Kościelna 17 - remont gruntowny pokrycia dachowego z papy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kościelna 17 - remont gruntowny pokrycia dachowego z papy					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		13,5 * 7,70	m2	103,950	
				RAZEM	103,950
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		103,95	m2	103,950	
				RAZEM	103,950
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury	m2		
		0,4 * 14 + 0,5 * 8,5	m2	9,850	
				RAZEM	9,850
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy ogniomurach, pas podrynowy	m2		
		(13,5 * 2 - 0,8 + 7,7) * 0,1 + 7,7 * 0,25	m2	5,315	
				RAZEM	5,315
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk + przedłużenie nad gzymsem	m2		
		103,95 + 0,3 * 7,7	m2	106,260	
				RAZEM	106,260
6	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		14 * 10	m	140,000	
				RAZEM	140,000
7	KNR 4-01 0412-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedłużenie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		7,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
9	Kalkulacja własna	Sprawdzenie i wzmocnienie lub wymiana konstrukcji więźby dachowej w obrębie klatki schodowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	Kalkulacja własna	Likwidacja świetlika dachowego o wym. ok. 1,1x1,5m - nieużytkowany. Wykonanie konstrukcji i montaż okna połaciowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m3		
		0,7 * 0,4 * 2,2 + 0,4 * 0,7 * 1,4 + 0,4 * 0,7 * 2,56 + 0,4 * 0,7 * 2,8	m3	2,509	
				RAZEM	2,509
12	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		(0,52 + 0,82) * 2 * 4	m	10,720	
				RAZEM	10,720
13	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy i ogniomury	m		
		10,72 + 0,4 * 14 + 0,5 * 8,5 + 0,4 * 14	m	26,170	
				RAZEM	26,170
14	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		(0,4 * 2 + 0,7 * 2) * (2,2 + 1,4 + 2,56 + 2,8)	m2	19,712	
				RAZEM	19,712

Kościelna 17 - remont gruntowny pokrycia dachowego z papy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - obróbki blacharskie ogniomurów	m2		
		$(14,0 * 2 + 8,5) * 0,5$	m2	18,250	
				RAZEM	18,250
17	Kalkulacja własna	Montaż wyłazu dachowego do dachów płaskich wym. 80x80	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - ogniomury	m2		
		$0,4 * (13,5 * 2 + 8,5)$	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		14,2	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
20	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków - ogniomury	m2		
		14,2	m2	14,200	
				RAZEM	14,200
21	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
22	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wydry) na 10cm	m2		
		$(0,7 * 8 + 0,4 * 6 + 13,5 + 7,7 + 12,7) * 0,1$	m2	4,190	
				RAZEM	4,190
23	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		$7,7 * 0,25$	m2	1,925	
				RAZEM	1,925
24	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej szer. 0,3m	m2		
		$(13,5 + 7,7 + 2 * (1,7 + 0,4) * 4 + (1,3 * 2 + 0,4) * 2 + 12,7) * 0,3$	m2	17,010	
				RAZEM	17,010
25	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
26	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		8,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
27	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Kościelna 17 - remont gruntowny pokrycia dachowego z papy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
31	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
36	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach.	kpl.		
				RAZEM	0,000