

Batalionów Chłopskich 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Batalionów Chłopskich 3</b>					
1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		1,5 * 16 * 2	m2	48,000	
				RAZEM	<b>48,000</b>
2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	<b>269,620</b>
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	<b>269,620</b>
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 80% powierzchni	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	<b>269,620</b>
		Mnożnik przedmiaru		* 0,8	<b>215,696</b>
5	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		5,5 * 0,08 * 0,16	m3	0,070	
				RAZEM	<b>0,070</b>
6	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		5,5 * 6	m	33,000	
				RAZEM	<b>33,000</b>
7	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury	m2		
		$(5,05 + 2,0 + 2,3 - 0,77 + 3,35 + 5,19 + 6,38) * 0,4$	m2	9,400	
				RAZEM	<b>9,400</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy ogniomurach, kominach, ogniomury	m2		
		$(5,45 + 2,3 + 3,35 + 1,11 + 5,19 + 1,09 + 6,38 + 2,0 + (1,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 + (1,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 + (0,8 * 2 + 0,4 * 2)) * 0,1 + (6,38 + 5,19 + 3,35 + 2,3 - 0,77 + 5,05 + 2) * 0,5$	m2	16,407	
				RAZEM	<b>16,407</b>
9	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach -ogniomury	m2		
		$(5,05 + 2,3) * 0,5 + (11,6 + 8,2) * 0,4$	m2	11,595	
				RAZEM	<b>11,595</b>
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wydry) na 10cm - kominy	m2		
		$(1,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 * 0,1 + (1,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 * 0,1 + (0,8 * 2 + 0,4 * 2) * 0,1 + (1,09 + 0,2 * 2) * 0,1 + (0,77 + 0,2 * 2) * 0,1 + (1,09 + 0,2 * 2) * 0,1$	m2	2,385	
				RAZEM	<b>2,385</b>
11	KNR 4-01 0519-03 analogia	Wymiana kominków odpowietrzających	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
12	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m2 przel. .pokr		

Batalionów Chłopskich 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$17,8 * 0,4 + (11,8 + 3,4) * (0,5 + 1) / 2$	m2 przel. .pokr	18,520	
				RAZEM	18,520
13	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel. .gąsi or.		
		$17,8 + 11,8 + 3,4$	m przel. .gąsi or.	33,000	
				RAZEM	33,000
14	KNR-W 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	269,620
15	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - kominy, atyki	m2		
		$(11,60 + 8,2) * 1 + 2 * 1 + 5,05 * 1 + (11,8 + 3,4) * 1 + (3,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 + (3,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 + (2,8 * 2 + 0,4)$	m2	85,350	
				RAZEM	85,350
16	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - obróbki blacharskie ogniomurów	m2		
		$(2 + 5,05 + 2,3 - 0,77 + 3,35 + 5,19 + 6,38) * 0,5$	m2	11,750	
				RAZEM	11,750
17	Kalkulacja własna	Montaż wyłazu dachowego do dachów płaskich wym. 80x80	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		$(7,1 + 0,8 + 1 + 2,3 + 1,2 + 6,8 + 1,2 + 1 + 3,4) * 0,25$	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
19	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$7,1 + 0,8 + 1 + 2,3 + 1,2 + 6,8 + 1,2 + 1 + 3,4$	m	24,800	
				RAZEM	24,800
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		24,8	m	24,800	
				RAZEM	24,800
21	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR K-05 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

## Batalionów Chłopskich 3

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16 * 2	m	32,000	
				RAZEM	<b>32,000</b>
26	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	<b>32,000</b>
27	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
28	Kalkulacja własna	Renowacja ozdobnej wieżyczki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
29	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
30	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	<b>8,500</b>
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	<b>8,500</b>
35	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach			
				RAZEM	<b>0,000</b>