

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 405.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.27	405.27
				<b>RAZEM</b>	<b>405.27</b>
2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 410.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	410.00	410.00
				<b>RAZEM</b>	<b>410.00</b>
3	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 405.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.27	405.27
				<b>RAZEM</b>	<b>405.27</b>
4	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 405.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.27	405.27
				<b>RAZEM</b>	<b>405.27</b>
5	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie lub wyrównanie krokwi przez nabicie jednostronnie grub. 32 - 45 mm 388.0	m m	388.00	388.00
				<b>RAZEM</b>	<b>388.00</b>
6	KNR K-05 0103-05 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 61.20	m m	61.20	61.20
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
7	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 405.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.27	405.27
				<b>RAZEM</b>	<b>405.27</b>
8	KNR K-05 0304-02 analogia	Montaż gąsiorów ceramicznych podstawowych 5.80+9.00*6+12.60	m m	72.40	72.40
				<b>RAZEM</b>	<b>72.40</b>
9	KNR K-05 0303-05 analogia	Montaż gąsiorów ceramicznych początkowych 6.0	szt. szt.	6.00	6.00
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
10	KNR K-05 0303-10 analogia	Montaż łącznika gąsiorów - trójnik 4.0	szt. szt.	4.00	4.00
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16.80+5.60*2+11.60+21.60	m m	61.20	61.20
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
12	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan - cynku 61.20	m m	61.20	61.20
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
13	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.00*3	m m	24.00	24.00
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
14	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 8.00*3	m m	24.00	24.00
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm (0.45+1.60)*0.30*2+61.20*0.30+2.80*0.30*2+2.40*0.30*2+1.80*0.30+6.80*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.96	27.96
				<b>RAZEM</b>	<b>27.96</b>
16	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2.0	szt. szt.	2.00	2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł pełnych klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.45*1.60*1.60*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.30	2.30
				<b>RAZEM</b>	<b>2.30</b>
18	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.00	m <sup>2</sup>	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
19	KNR K-05 0209-06 analogia	Wymiana wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki - okiennego	kpl.		
		5.0	kpl.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
20	KNNR 3 0701- 04 analogia	Wymiana okien na strychu	szt		
		4.0	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
21	KNR 4-01 0403-03 analogia	Wzmocnienie mansard z okienkami szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		15.0	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
22	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian mansard	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
23	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko- wych do ścian	szt.		
		75.00	szt.	75.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.00</b>
24	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
25	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - na- łożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
26	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
27	KNR 4-01 0705-02 analogia	Naprawa i otynkowanie gzymsów Krotność = 2	m		
		61.20	m	61.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.20</b>
28	KNR AT-05 1651-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- łużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		240.0	m <sup>2</sup>	240.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.00</b>
29	KNR 4-01 0108-11 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odległość 7 km plus koszty utylizacji	m <sup>3</sup>		
		37.00	m <sup>3</sup>	37.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.00</b>