

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Elewacja-front</b>			
1	wycena indywidualna	Demontaz i ponowny montaz tablic, reklam,szyldów	szt		
d.1		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
2	KNR 0-23	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-01		m <sup>2</sup>	17,160	
		2,60*6,60	m <sup>2</sup>	2,970	
		0,45*6,60	m <sup>2</sup>	39,930	
		6,05*6,60	m <sup>2</sup>	8,580	
		1,30*6,60	m <sup>2</sup>	5,280	
		0,80*6,60	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>73,920</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15		m <sup>2</sup>	17,400	
		6,0*[0,76+1,28+0,86]	m <sup>2</sup>	0,630	
		0,85*0,80-0,12*0,42			
				<b>RAZEM</b>	<b>18,030</b>
4	KNR 4-01	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05		m <sup>2</sup>	51,744	
		poz.5*70%	m <sup>2</sup>	-18,030	
		-poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>33,714</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - wzmocnienie podłoża-powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.2	m <sup>2</sup>	73,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,920</b>
6	KNR 4-01	Wymiana pojedynczych dachówek	szt.		
d.1	0507-03		szt.	10,000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
7	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówką ceramiczną	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-06		m <sup>2</sup>	7,392	
		poz.2*10%			
				<b>RAZEM</b>	<b>7,392</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03		m <sup>2</sup>	73,920	
		poz.2	m <sup>2</sup>	-2,688	
		-poz.9	m <sup>2</sup>	-2,660	
	wystr.architek.	-1,33*0,50*4			
				<b>RAZEM</b>	<b>68,572</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III -cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	0728-03		m <sup>2</sup>	2,688	
		6,60*0,60-[1,02*0,60*2+0,12*0,40]			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,688</b>
10	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych -cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	0734-03		m <sup>2</sup>	2,688	
		Krotność = 2			
		poz.9			
				<b>RAZEM</b>	<b>2,688</b>
11	TZKNBK IX	Czyszczenie ręczne detali architektonicznych z brudu i powłok malarskich	m <sup>2</sup>		
d.1	tablica 54		m <sup>2</sup>	1,036	
	a+b	[6,60-1,42]*0,20	m <sup>2</sup>	0,142	
	gzyms piętrowy	1,42*0,10	m <sup>2</sup>	1,320	
		6,60*0,20	m <sup>2</sup>	0,990	
		6,60*0,15	m <sup>2</sup>	2,970	
	gzyms wieńczący	6,60*0,45			
	gzyms naddokienny	1,67*0,25*3	m <sup>2</sup>	1,253	
	wystr.architek.	1,33*0,50*4	m <sup>2</sup>	2,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,371</b>
12	kalk. własna	Renowacja detali architektonicznych ( uzupełnienie detali architektonicznych zaprawą wapienno-piaskową modyfikowana dodatkiem kazeiny technicznej oraz podrzeźbienie zatartych detali elewacji frontowej)	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	1,037	
		poz.11*10%			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,037</b>
13	kalk. własna d.1	Uzupełnienie detali architektonicznych	m <sup>2</sup>		
		poz.11*90%	m <sup>2</sup>	9,334	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,334</b>
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową	m <sup>2</sup>		
		poz.8+poz.9+poz.11	m <sup>2</sup>	81,631	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,631</b>
15	KNR-W 2- d.1 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową)	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	81,631	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,631</b>
16	KNR AT-08 d.1 0105-04	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na powierzchniach z powłoką malarską	m <sup>2</sup>		
		3,0*6,60	m <sup>2</sup>	19,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,800</b>
17	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	parapety	0,95*0,20*6	m <sup>2</sup>	1,140	
		0,60*0,20*3	m <sup>2</sup>	0,360	
	gzymsy	6,60*2*0,20	m <sup>2</sup>	2,640	
		1,67*0,20*3	m <sup>2</sup>	1,002	
		6,60*0,20	m <sup>2</sup>	1,320	
		0,90*0,15*1	m <sup>2</sup>	0,135	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,597</b>
18	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,50	m	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
19	KNR 2-02 d.1 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	6,597	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,597</b>
20	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		9,50	m	9,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
21	KNR 2-02 d.1 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych -skrzynki	m <sup>2</sup>		
		0,60*0,40	m <sup>2</sup>	0,240	
		0,60*0,42	m <sup>2</sup>	0,252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,492</b>
23	KNR 0-19 d.1 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,0*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
24	KNR 5-08 d.1 0604-02	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie	m		
		18,0*2+6,60*2+4,5*4	m	67,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,200</b>
25	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		75	szt.	75,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
26	KNR 5-08 d.1 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
27	KNR 5-08 d.1 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
28	KNR 5-08 d.1 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		12*2	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 5-08 d.1 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 2	szt. szt.	. 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
30	KNR 5-08 d.1 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej 2	szt. szt.	. 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
31	KNR-W 5- d.1 08 0613-06	Montaż uziomu prętowego wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III 2	szt. szt.	. 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
32	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	. 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	. 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	KNR 19-01 d.1 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie [0,50+1,0*5]*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
35	KNR 19-01 d.1 0827-01 analogia	Spoinowanie murów-fugą kotwiącą poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
36	KNR 2-02 d.1 0120-09	Dodatek za zbrojenie spiralnymi prętami śrubowymi 6mm poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
37	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 6,60*12,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 79,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,200</b>
38	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36)			
39	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej 2,0*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
40	NNRNKB d.1 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m poz.37	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.	.  79,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,200</b>
41	d.1 wycena indywidualna	Koszt zajęcia chodnika 6,60*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
42	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa 1,30*1,28 1,02*2,10*2 0,40*0,60*2 0,95*1,60*6 1,0*0,60*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	. 1,664 4,284 0,480 9,120 1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,348</b>
43	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.3*0,02 poz.4*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	. 0,361 0,674	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,035</b>
<b>2</b>		<b>Elewacja-tylnia+boczne</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 0-23 d.2 2611-01	Zmycie i oczyszczenie elewacji 18,0*2,50 0,85*11,40 11,40*6,60 0,40*0,80*4 gzyms wień- czacy 0,50*6,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,000 9,690 75,240 1,280 3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
45	KNR 4-01 d.2 0701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych 18,0*2,50 0,85*11,40*70% 11,40*6,60 0,40*0,80*4 gzyms wień- czacy 0,50*6,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45,000 6,783 75,240 1,280 3,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>131,603</b>
46	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - wzmocnienie podło- ża-powierzchnie pionowe poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
47	KNR 4-01 d.2 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da- chówką ceramiczną poz.44*5%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,726	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,726</b>
48	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.44 -poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,510 -3,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,520</b>
49	KNR 4-01 d.2 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III -cokół 0,85*0,60 [6,60-0,80]*0,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,510 3,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,990</b>
50	KNR 4-01 d.2 0734-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cemen- towych -cokół Krotność = 2 poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,990</b>
51	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pod malowanie farbą krzemianową poz.48+poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
52	KNR-W 2- d.2 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową (silikatową) poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
53	KNR 4-01 d.2 0535-08 parapety	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 0,95*0,20*8 0,60*0,20*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,520 0,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,880</b>
54	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11,13	m m	 11,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,130</b>
55	KNR 2-02 d.2 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,880</b>
56	KNR 2-02 d.2 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan-cynku 11,13	m m	 11,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,130</b>
57	KNR 2-02 d.2 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 0-19 d.2 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m <sup>2</sup> 1,0*0,6*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
59	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	134,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
60	KNR 2-02 d.2 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej 2,0*2,0*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
61	NNRNKB d.2 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m poz.59	m <sup>2</sup> pow. m <sup>2</sup> pow.	134,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,510</b>
62	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 0,8*2,0 1,0*0,60*3 0,95*1,60*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600 1,800 12,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
63	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.45*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,632	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,632</b>
<b>3</b>		<b>Opaska betonowa</b>			
64	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 45 cm [16,60-0,80]*0,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,060</b>
65	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kłińca o frakcji 4-31 mm o grubości po zagęszczeniu 28 cm poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,060</b>
66	KNR 2-31 d.3 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,060</b>
67	KNR 4-01 d.3 0213-01	Wykonanie opaski betonowej poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,060</b>
68	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [6,60-0,8]+0,70*4	m m	8,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,600</b>
69	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.64*0,45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,977</b>