

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 7.50*10+3.30*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.50*1.0*1.85+0.75*0.55*1.85	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.688</b>
4	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 0.55*4+1*2+0.75*2	m		
			m	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
5	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych 5.70+12.50*2+7.50*2	m		
			m	45.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.700</b>
6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 1.80*0.75*2+0.55*1.85*4+1*1.85*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.470</b>
7	Wycena kominarska	Odbiór kominów po remoncie 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego - kłapa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej grafit 12.50*0.60*2+7.50*0.60*2+12.50*0.09*2+7.50*0.09+12.30*0.09*2+3.30*0.09+7.50*0.40+3.30*0.40+0.95*0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.659	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.659</b>
10	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej nad klatką schodową 12	m		
			m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej świetlik nad klatką schodową 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 3.8+35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.800</b>
13	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12.50*0.60*2+7.50*0.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
14	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 7.90*12.30+12.50*3.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	143.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.420</b>
15	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 143.420*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	430.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.260</b>
16	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12.50*7.50+12.10*3.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.680</b>
17	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 12.50*1*4+7.50*1+3.30*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.800</b>
18	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		