

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 6.30*10	m ²		
			m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.80*0.50*2.80*2	m ³		
			m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
4	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo 0.55*4+0.85*4	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
5	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych 3.60	m		
			m	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 2.80*0.50*4+2.80*0.80*4	m ²		
			m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
7	Wycena kominarska	Odbiór kominów po remoncie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami- na ogniomurach przy papie 18.30*2+6.30	m		
			m	42.900	
				RAZEM	42.900
9	KNR K-05 0209-07 analogia	Montaż wyłazu dachowego - kłapa 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej grafit 18.30*0.09*2+6.30*0.09+1.40*1.40+6.30*0.50	m ²		
			m ²	8.971	
				RAZEM	8.971
11	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej nad klatką schodową 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien 78/140 w połaci dachowej nad klatką schodową zamiast świetlika 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej reperacja+deskowanie nowego świetlika 3.8+15	m ²		
			m ²	18.800	
				RAZEM	18.800
14	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 18.30*6.30	m ²		
			m ²	115.290	
				RAZEM	115.290
16	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 6.30*18.30*3	m ²		
			m ²	345.870	
				RAZEM	345.870
17	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe podkład na deskowanie 4 mm wierzch 5,2 mm do minus 20 st. 115.290	m ²		
			m ²	115.290	
				RAZEM	115.290