

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr 5,2 mm do minus 20 st. 18.30*0.60*2+6.30*0.60	m ² m ²	25.740	
				RAZEM	25.740
19	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 6.30	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 6.30	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
21	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- kominy 2.240	m ³ m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2.240	m ³ m ³	2.240	
				RAZEM	2.240
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.50	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
28	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 11.50	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- papa 18.30*6.30*0.03	m ³ m ³	3.459	
				RAZEM	3.459
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 3.450	m ³ m ³	3.450	
				RAZEM	3.450