

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 11.40*7.20*2+5.20*8.20*2	m ²		
			m ²	249.440	
				RAZEM	249.440
2	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR K-05 0105-02	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 28+2.50+4.80*2+5.50*2	m		
			m	51.100	
				RAZEM	51.100
6	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 4.20*6+8.20*2	m		
			m	41.600	
				RAZEM	41.600
7	KNR K-05 0103-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza 4.50*0.50*2+9.50*0.50*2	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 7.50*2	m		
			m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 50 mm 260	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
10	KNR-W 2- 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 250	m ²		
			m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
11	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 7.50+9.80+1.80	m		
			m	19.100	
				RAZEM	19.100
12	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 4.80*4	m		
			m	19.200	
				RAZEM	19.200
13	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 4.20*6+8.20*2	m		
			m	41.600	
				RAZEM	41.600
16	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2.80+2.50+4.80+4.80+6.50+6.50	m		
			m	27.900	
				RAZEM	27.900
17	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynku 27.90	m		
			m	27.900	
				RAZEM	27.900
18	KNR-W 2- 02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 4	szt.		
			szt.	4.000	