

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR K-05 0301-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.	RAZEM	4.000
		4	szt.	4.000	
20	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	RAZEM	4.000
		8	szt.	8.000	
21	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	RAZEM	8.000
		4	kpl.	4.000	
22	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 28*0.25+9.50*0.50*2+4.50*0.50*2+6	m ²	RAZEM	4.000
			m ²	27.000	
23	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej ceglastej 27+4.20*0.33*6+8.20*0.33*2	m ²	RAZEM	27.000
			m ²	40.728	
24	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	RAZEM	40.728
		6+10+8	m	24.000	
25	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.	RAZEM	24.000
		3	szt.	3.000	
26	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.	RAZEM	3.000
		4	szt.	4.000	
27	KNR K-05 0302-03	Montaż - kolanko	szt.	RAZEM	4.000
		8	szt.	8.000	
28	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	8.000
		7.50*4	m	30.000	
29	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	RAZEM	30.000
		30	m	30.000	
30	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	RAZEM	30.000
		3	szt.	3.000	
31	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ na strychu 0.80*0.80*2.20*2	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	2.816	
32	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - klinkier 0.80*0.80*1.40*2+0.42*0.85*1.70	m ³	RAZEM	2.816
			m ³	2.399	
33	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych na kominach 0.85*4*6+0.40*2	m	RAZEM	21.200
			m	21.200	
34	KNR 4-01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem spadzistym na strychu 0.80*2.20*8	m ²	RAZEM	14.080
			m ²	14.080	
35	Wycena ko- miniarska	Odbiór kominów po remoncie	szt.	RAZEM	3.000
		3	szt.	3.000	
36	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	3.000