

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		$0,44 * 0,75 * 1,85 + 0,44 * 0,75 * 0,9$	m3	0,908	
				RAZEM	0,908
2	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		$(0,56 + 0,87) * 2 * 3$	m	8,580	
				RAZEM	8,580
3	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy	m		
		8,58	m	8,580	
				RAZEM	8,580
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy	m2		
		$(0,44 + 0,75) * 2 * 0,1$	m2	0,238	
				RAZEM	0,238
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - kominy, pasy nadrynnowe, wiatrownica	m2		
		0,238	m2	0,238	
				RAZEM	0,238
6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		$(2,75 * 2 + 0,44 * 2)$	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
7	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		$(0,44 + 0,75) * 2 * 1,85 + (0,44 + 0,75) * 2 * 0,9$	m2	6,545	
				RAZEM	6,545
8	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		$(13,209 - 6,545)$	m2	6,664	
				RAZEM	6,664
9	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne Krotność = 2	m2		
		$(1,48 + 0,42) * 2 * 3,7 + (1,24 + 0,42) * 2 * 3,58$	m2	25,946	
				RAZEM	25,946
10	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$1,85 * 4 * 3$	m	22,200	
				RAZEM	22,200
11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		$(0,44 + 0,75) * 1,85 * 2 * 3$	m2	13,209	
				RAZEM	13,209
12	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$(0,44 + 0,75) * 1,85 * 2 * 3$	m2	13,209	
				RAZEM	13,209
13	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł w lokalach na I piętrze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000