

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Krasickiego 4					
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		18 * 9,5	m2	171,000	
				RAZEM	171,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		171	m2	171,000	
				RAZEM	171,000
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - w miejscu zapadnięcia się pokrycia dachowego	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - w miejscu zapadnięcia się pokrycia dachowego Krotność = 2	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		7 * (0,08 * 0,16 * 4)	m3	0,358	
				RAZEM	0,358
6	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy, pasy nadrynnowe, wiatrownica	m2		
		(0,81 + 0,82 + 0,84 + 0,8 + 0,39 * 2) * 2 * 0,1 + 19,6 * 0,25 + 18,6 * 0,25 + 8 * 0,25	m2	12,360	
				RAZEM	12,360
9	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa	m3		
		0,81 * 0,82 * 1,23 + 0,84 * 0,8 * 1,2	m3	1,623	
				RAZEM	1,623
10	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,39 * 0,39 * 1,1	m3	0,167	
				RAZEM	0,167
11	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		(0,93 + 0,94) * 2 + (0,96 + 0,92) * 2 + 0,51 * 4	m	9,540	
				RAZEM	9,540
12	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy	m		
		9,54	m	9,540	
				RAZEM	9,540
13	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		(0,81 + 0,82) * 2 * 1,23 + (0,84 * 0,8) * 2 * 1,2 + (0,39 + 0,39) * 2 * 1,1	m2	7,339	
				RAZEM	7,339
14	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł w korytarzu na I piętrze oraz w mieszkaniu nr 2 w pomieszczeniu kuchni	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	Kalkulacja własna	Kliny styropianowe przy kominach	m		
		$(0,81 * 2 + 0,82 * 2 + 0,84 * 2 + 0,8 * 2 + 0,39 * 4)$	m	8,100	
				RAZEM	8,100
16	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - kominy, pasy nadrynnowe, wiatrownica	m2		
		$(0,81 + 0,82 + 0,84 + 0,8 + 0,39 * 2) * 2 * 0,1 + 19,6 * 0,25 + 18,6 * 0,25 + 8 * 0,25$	m2	12,360	
				RAZEM	12,360
17	Kalkulacja własna	Wykonanie zadaszeń kominów szerokich włazowych z blachy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie - kminy 3szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż wyłazu dachowego do dachów płaskich wym. 80x80 wraz z zakupem drabiny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - oczyszczenie, uszczelnienie i przygotowanie istniejącego pokrycia	m2		
		132,8	m2	132,800	
				RAZEM	132,800
21	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		$8 * 19,6$	m2	156,800	
				RAZEM	156,800
22	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		$(2,81 + 0,82 + 2,84 + 0,8 + 2,39 + 0,39) * 1 * 2$	m2	20,100	
				RAZEM	20,100
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$18,6 + 19,6$	m	38,200	
				RAZEM	38,200
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		$18,6 + 19,6$	m	38,200	
				RAZEM	38,200
25	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
31	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000