

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.75*0.40*1.20+1.20*1.10*0.40+1.20*1.20*0.40+1.50*0.40*0.40+1.50*1.50*0.40	m ³ m ³	2.604	
				RAZEM	2.604
2	KNR 4-01 0311-05	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. poziomo 1.60+1.50+1.20+1.20+0.80	m m	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych 1.60+0.50+1.20+1.20+0.80	m m	5.300	
				RAZEM	5.300
4	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami- boki ogniomurów 14+4+3.70+14+3.90*2	m m	43.500	
				RAZEM	43.500
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej ceglastej 14*0.50*2+4.40*0.50*2+3.70*0.50+45*0.09+3.90*0.50*2+1.80*0.50*6+1.80*0.33*6+2.50*0.35*6+0.50*7.80+2.80*0.25+4*0.33*24.40*0.25+3.70*0.25*2+4.50*0.25	m ² m ²	58.041	
				RAZEM	58.041
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 22	m ² m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki ogniomurki [14+14+4.40+3.70+3.90+3.90]*0.40	m ² m ²	17.560	
				RAZEM	17.560
9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm- wylewka betonowa na ogniomurach [14+14+4.40+3.70+3.90+3.90]*0.40	m ² m ²	17.560	
				RAZEM	17.560
10	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa na wylewce na ogniomurach 17.560	m ² m ²	17.560	
				RAZEM	17.560
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 6.50+4.40+3.70+2+3.80	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
12	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR K-05 0301-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0539-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą ocynkowaną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		