

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 33.560	m ²		
			m ²	33.560	
				RAZEM	33.560
36	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 33.560	m ²		
			m ²	33.560	
				RAZEM	33.560
37	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 7.80+1.40*2+1.70	m		
			m	12.300	
				RAZEM	12.300
38	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 7.80*14	m ²		
			m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
39	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej do nowego świetlika 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej jako doswietlenie klatki schodowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4- 01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu i papy 4.645	m ³		
			m ³	4.645	
				RAZEM	4.645
42	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + koszty składowania 2.60+0.700+33.630*0.04	m ³		
			m ³	4.645	
				RAZEM	4.645
44	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 16 km 2.60+0.700+33.630*0.04	m ³		
			m ³	4.645	
				RAZEM	4.645
45	Wycena kominarska	Odbiór kominów po remoncie 5	szt		
			szt	5.000	
				RAZEM	5.000