

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.20*7.80+4.40*3.70	m <sup>2</sup>	127.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.040</b>
18	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		127.040*3	m <sup>2</sup>	381.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>381.120</b>
19	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
		127.040	m <sup>2</sup>	127.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.040</b>
20	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		14*0.80*2+4.40*0.80+3.70*0.80+7.80*0.80+1.30*0.80*4+1.90*5	m <sup>2</sup>	48.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.780</b>
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		127*0.03	m <sup>3</sup>	3.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.810</b>
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		127*0.03	m <sup>3</sup>	3.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.810</b>
23	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		127	m <sup>2</sup>	127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
24	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja z folii 0,2 mm położona na deskowaniu	m <sup>2</sup>		
		127	m <sup>2</sup>	127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
25	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja styropian twardej gr.15 cm 0,33	m <sup>2</sup>		
		127	m <sup>2</sup>	127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
26	KNR AT-31 0704-01	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m <sup>2</sup> do podłoża z gazobetonu	m <sup>2</sup>		
		127	m <sup>2</sup>	127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
27	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze - uzupełnienie otworu świetlika	m		
		2.60*2+0.80*2	m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
28	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na klatce schodowej do wykonania zabudowy świetlika z rygipsu	m <sup>2</sup>		
		9.50	m <sup>2</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
29	KNR 0-14 2011-09	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01- obudowa świetlika od spodu	m <sup>2</sup>		
		8.50	m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
30	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m <sup>2</sup>		
		7.80*0.40+1.15*0.90*8+2.40*1.20*4+0.90*3.80*2+0.50*3.80*2	m <sup>2</sup>	33.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.560</b>
31	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		33.560	m <sup>2</sup>	33.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.560</b>
32	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		0.80*6+6.50	m	11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
33	KNR K-05 0103-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza	m <sup>2</sup>		
		1.50*0.50*4+2.80*0.50*2	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
34	KNR K-05 0104-04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m <sup>2</sup>		
		33.560	m <sup>2</sup>	33.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.560</b>