

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klasztorna 8 w Dzierżoniowie - remont i malowanie klatki schodowej - 2025 r.2			
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie drzwi, stopni schodowych, spoczników i rur folią ochronną	m ²		
d.1	1216-01		m ²	100.000	
		100.00			
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 - całe ściany i sufity.	m ²	330.000	
		330.00			
				RAZEM	330.000
3	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04		m ²	330.000	
		330.00			
				RAZEM	330.000
4	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2609-08		m	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
5	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej MP-75 wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	202 0841-01		m ²	258.000	
		analogia			
		258.00			
				RAZEM	258.000
6	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej MP-75 wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.1	202 0841-02		m ²	69.200	
		analogia			
		69.20			
				RAZEM	69.200
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	258.000	
		258.00			
				RAZEM	258.000
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-04	stropach na podłożu z tynku	m ²	69.200	
		69.20			
				RAZEM	69.200
9	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie;	m ²		
d.1	0505-01	warstwa pośrednia na ścianach - lamperia	m ²	90.000	
		90.00			
				RAZEM	90.000
10	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na	m ²		
d.1	0505-03	ścianach - lamperia j.w.	m ²	90.000	
		90.00			
				RAZEM	90.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łożu gipsowych z gruntowaniem ściany i sufity - minus lamperia.	m ²	240.000	
		240.00			
				RAZEM	240.000
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-10	biegów schodowych, ścianek drewnianych, balustrad i szafek o powierzchni	m ²	86.250	
		ponad 1.0 m2			
		86.25			
				RAZEM	86.250
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze spoczników i stopnic schodowych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	22.000	
		22.00			
				RAZEM	22.000
14	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny przemysłowej - na spocznikach i	m ²		
d.1	1125-01	stopniocach schodowych	m ²	22.000	
		22.00			
				RAZEM	22.000
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-	szt		
d.1	0319-06	nach zewnętrznych z betonu	szt	2.000	
		2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
17	analiza indywidualna	montaż drzwi wejściowych do budynku o wymiarach miarach 1.41*3.44 m.	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.1	1212-31	ponad 50 do 100 mm	m	18.000	
		18.00			
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	do 1 km+ koszty składowania	m ³	3.000	
		3.00			
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000