

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Krasickiego 8 - Remont dachu papowego					
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		7 * 6,9	m2	48,300	
				RAZEM	48,300
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		48,3	m2	48,300	
				RAZEM	48,300
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - w miejscu zapadnięcia się pokrycia dachowego	m2		
		2,5 * 5,1	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - w miejscu zapadnięcia się pokrycia dachowego Krotność = 2	m2		
		2,5 * 5,1	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
5	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		3 * (0,08 * 0,16 * 5,1)	m3	0,196	
				RAZEM	0,196
6	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m2		
		12,75	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		12,75	m2	12,750	
				RAZEM	12,750
8	Kalkulacja własna	Wykonanie nowego wyłazu dachowego w konstrukcji drewnianej o wym. 1,07x0,88 wraz z zakupem drabiny			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy, pasy nadrynnowe	m2		
		(1,48 + 0,42 + 1,24 * 0,42) * 2 * 0,1 + 7,2 * 0,3	m2	2,644	
				RAZEM	2,644
10	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury	m2		
		0,44 * 7,2	m2	3,168	
				RAZEM	3,168
11	KNR 4-01 0312-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. poziomych - ogniomury	m		
		0,44 * 7,2	m	3,168	
				RAZEM	3,168
12	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1,48 * 0,42 * 0,72	m3	0,448	
				RAZEM	0,448
14	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo	m		
		(1,6 + 0,54) * 2	m	4,280	
				RAZEM	4,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy	m		
		$4,28 + (1,36 + 0,54) * 2$	m	8,080	
				RAZEM	8,080
16	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		$(1,48 * 0,72 * 2 + 0,42 * 0,72 * 2)$	m2	2,736	
				RAZEM	2,736
17	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		$(1,48 + 0,42) * 2 * 3,7 + (1,24 + 0,42) * 2 * 3,58 - 2,736$	m2	23,210	
				RAZEM	23,210
18	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		$(1,48 + 0,42) * 2 * 3,7 + (1,24 + 0,42) * 2 * 3,58$	m2	25,946	
				RAZEM	25,946
19	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		$(1,48 + 0,42) * 2 * 3,7 + (1,24 + 0,42) * 2 * 3,58$	m2	25,946	
				RAZEM	25,946
20	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek spadowych w kominach z cegieł w korytarzu na parterze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalkulacja własna	Kliny styropianowe przy kominach, ogniomurach	m		
		$(1,24 * 2 + 0,42 * 2 + 1,48 * 2 + 0,42 * 2) + 7,2 + 13,6 * 2$	m	41,520	
				RAZEM	41,520
22	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - kominy, pas nadrynnowe	m2		
		$(1,24 + 0,42 + 1,48 + 0,42) * 2 * 0,1 + (13,6 * 2 + 7,2) * 0,1$	m2	4,152	
				RAZEM	4,152
23	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ogniomur, pas nadrynnowy	m2		
		$0,44 * 7,2 + 7,2 * 0,3$	m2	5,328	
				RAZEM	5,328
24	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - oczyszczenie, uszczelnienie i przygotowanie istniejącego pokrycia	m2		
		$13,6 * 7,2$	m2	97,920	
				RAZEM	97,920
26	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		97,92	m2	97,920	
				RAZEM	97,920
27	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		$(3,48 + 0,42) * 2 + (3,24 + 0,42) * 2 + 0,8 * 13,6 * 2 + 0,8 * 7,2$	m2	42,640	
				RAZEM	42,640
28	Kalkulacja własna	Wymiana odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
30	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2		
		2,2 * 4,5	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
34	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		9,9	m2	9,900	
				RAZEM	9,900
35	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
38	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
40	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000