

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Nowowiejska 56 - remont pokrycia dachu z dachówki cementowej					
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		16,1 * 7 * 2	m2	225,400	
				RAZEM	225,400
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		225,40	m2	225,400	
				RAZEM	225,400
3	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		16,5 * 7,5 * 2	m2	247,500	
				RAZEM	247,500
4	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 50 mm	m		
	Analogia	7,5 * 15 * 2	m	225,000	
				RAZEM	225,000
5	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		16,5 * 7,5 * 2 + 0,15 * 4 * 7,5	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
6	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
7	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
8	Kalkulacja własna	Przełożenie okien polaciowych z dostosowaniem pod nowe pokrycie dachowe bez wykończenia od strony lokali mieszkalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR K-05 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		7,5 * 4	m	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		16,8 * 2	m	33,600	
				RAZEM	33,600
11	KNR K-05 0201-03	Wykonanie połaci dachowych do 50 m2 z dachówki betonowej - co druga mocowana	m2		
		252	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
12	KNR K-05 0203-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		7,5 * 4	m	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką betonową profilowaną i płaską Reviva i Teviva	m		
		16,8	m	16,800	
				RAZEM	16,800
14	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR K-05 0202-03	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką betonową profilowaną i płaską - montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		

Nowowiejska 56 - remont pokrycia dachu z dachówki cementowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,8 * 2	m	33,600	
				RAZEM	33,600
16	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża aluminiowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego aluminiowego z płotkiem	m		
		15 * 2	m	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,5 * 2	m	33,000	
				RAZEM	33,000
21	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		16,8 * 2	m	33,600	
				RAZEM	33,600
22	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
25	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - blacha powlekana	m		
		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
26	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko - blacha powlekana	szt.		
		2 * 3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		16,5 * 0,25 * 2	m ²	8,250	
				RAZEM	8,250
28	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - blacha powlekana	m ²		
		16,8 * 0,25 * 2 + 7,5 * 0,2 * 4	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
29	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów taśmą	m		
		4 * 4	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Nowowiejska 56 - remont pokrycia dachu z dachówki cementowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł - gzymsy	m		
	Analogia	7,5 * 4 + 16,5 * 2	m	63,000	
				RAZEM	63,000
31	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		12,5	m3	12,500	
				RAZEM	12,500
32	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		12,5	m3	12,500	
				RAZEM	12,500