

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie elewacji budynku ul. Szarych Szeregów 7					
1					
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 7*15.4+7*15.4+7*9.62	m ² m ²	 282.940	
				RAZEM	282.940
2	KNNR 2 d.1 1505-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 282.940	m ² m ²	 282.940	
				RAZEM	282.940
3	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 35.46	m ² m ²	 35.460	
				RAZEM	35.460
4	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
5	kalkulacja d.1 własna	Demontaż daszku nad wejściem do budynku 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 0.70*0.40 *6	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
7	KNR 0-19 d.1 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² 0.70*0.40*6	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
8	KNR 2-01 d.1 0319-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV 0.8*(15.4+15.4+9.62)*1.6	m ³ m ³	 51.738	
				RAZEM	51.738
9	KNR 4-01 d.1 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 64.672	m ² m ²	 64.672	
				RAZEM	64.672
10	KNR 4-01 d.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 64.672	m ² m ²	 64.672	
				RAZEM	64.672
11	KNNR-W 3 d.1 0206-03	Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe wykonywane na zimno z wykonaniem i zasypaniem wykopów w gruncie nienawodnionym - jednowarstwowe z past emulsyjnych asfaltowych gęstych 64.672	m ² m ²	 64.672	
				RAZEM	64.672
12	KNR 0-29 d.1 0642-01	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10 64.672	m ² m ²	 64.672	
				RAZEM	64.672
13	KNNR-W 3 d.1 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni 64.672	m ² m ²	 64.672	
				RAZEM	64.672
14	KNR 2-01 d.1 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m 51.738	m ³ m ³	 51.738	
				RAZEM	51.738
15	KNR 2-31 d.1 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamiennej - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 7 cm (15.4+15.4+9.62)*0.5	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
16	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 43	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-31 d.1 0703-01	Montaż listwy początkowej 40.42	m m	40.420	
				RAZEM	40.420
18	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 282.940	m ² m ²	282.940	
				RAZEM	282.940
19	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 282.940	m ² m ²	282.940	
				RAZEM	282.940
20	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie parapetów 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR AT-31 d.1 0203-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach 231.75	m ² m ²	231.750	
				RAZEM	231.750
22	KNR AT-31 d.1 0203-03	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 51.19	m ² m ²	51.190	
				RAZEM	51.190
23	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 146	m m	146.000	
				RAZEM	146.000
24	KNR AT-31 d.1 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z betonu 282.940	m ² m ²	282.940	
				RAZEM	282.940
25	KNR AT-26 d.1 0101-01	Skucie tynków w ościeżach 121*0.20	szt. szt.	24.200	
				RAZEM	24.200
26	KNR AT-31 d.1 0203-08	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na ościeżach 121*0.35	m ² m ²	42.350	
				RAZEM	42.350
27	KNR 4-01 d.1 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych 26*0.40	m ² m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
28	KNR AT-31 d.1 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 51.19	m ² m ²	51.190	
				RAZEM	51.190
29	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 51.19	m ² m ²	51.190	
				RAZEM	51.190
30	KNR K-05 d.1 0302-02 analogia	Ponowny montaż rur spustowych z demontażu 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR-W 2-15 d.1 0222-02 analogia	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	kalkulacja d.1 własna	Montaż daszku z poliwęglanu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000