

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Ciasna 23					
1		Opaska żwirowa			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		$(15,05 * 2 + 7,35 + 7,7) * 0,5 * 0,15 + 1,35 * 0,5 * 0,15$	m3	3,488	
				RAZEM	3,488
2 d.1	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m2		
		$(15,05 * 2 + 7,35 + 7,7) * 0,5 + 1,35 * 0,5$	m2	23,250	
				RAZEM	23,250
3 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		$(15,05 + 9,35 + 7,7 + 13,7) * 0,5$	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
4 d.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		$(15,05 + 9,35 + 7,7 + 13,7) * 0,5$	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$(15,05 * 2 + 7,35 + 7,7 + 1)$	m	46,150	
				RAZEM	46,150
6 d.1	KNR 2-02 0616-01	Warstwa geowłókniny pod otoczek	m2		
	Analogia	$(15,05 + 9,35 + 7,7 + 13,7) * 0,5$	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
7 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10cm	m2		
	Analogia	1,35	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
8 d.1	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2		
		$1,35 * 1$	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
9 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		$1,35 * 1$	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
10 d.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - przed wejściem do budynku	m2		
		$1,35 * 1$	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
11 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
	Analogia	4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Docieplenie elewacji			
13 d.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$15,05 * 5,20 + 15,05 * 5,25 + 7,35 * 5,2 + (2,95 + 7,35) * 2,45 / 2 + 7,7 * 5,25 + (2,95 + 7,7) * 2,45 / 2$	m2	261,581	
				RAZEM	261,581
14 d.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		262	m2	262,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	262,000
15 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		$0,86 * 1,25 + 0,4 * 0,4 + 1,36 * 2,15 + 0,84 * 1,14 + 1,06 * 1,38 + 0,66 * 1,30 + 1,05 * 1,40 + 1,06 * 1,4 + 1,05 * 1,41 + 1,05 * 1,41 + 0,85 * 1,22 + 0,78 * 2,0 + 0,75 * 0,8 * 2 + 0,84 * 1,21 + 0,84 * 1,18 + 0,85 * 1,2 * 2 + 0,75 * 0,73 * 2 + 0,9 * 1,2 + 0,75 * 1,4$	m2	24,422	
				RAZEM	24,422
16 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,2 + 2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
17 d.2	KNR-W 4-01 0338-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,5 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2	KNR-W 4-01 0314-01	Wykonanie zbrojenia pęknięć m3	m3		
		1,5 * 0,2 * 0,1 * 2	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
19 d.2	Kalkulacja własna	Przedłużenie połaci dachowej pod ocieplenie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie parapetów ceramicznych i z blachy	m2		
	Analogia	$(0,9 + 0,75 + 1,06 + 0,66 + 1,05 + 0,86 + 0,84 + 0,75 + 0,75 + 1,06 + 1,05 + 1,05 + 0,85 + 0,75 + 0,75 + 0,84 + 0,84 + 0,84 + 0,84) * 0,2$	m2	3,298	
				RAZEM	3,298
21 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ościeża i luźne tynk ścian - 50%	m2		
	Analogia	261,58	m2	261,580	
				RAZEM	261,580
		Mnożnik przedmiaru		* 0,5	130,790
22 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		261,58	m2	261,580	
				RAZEM	261,580
23 d.2	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian - wraz z ościeżami	m2		
		261,58	m2	261,580	
				RAZEM	261,580
		Mnożnik przedmiaru		* 0,5	130,790
24 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - bez ościeży	m2		
		$130,79 - (0,86 + 1,25 * 2 + 0,4 * 3 + 1,36 + 2,15 * 2 + 0,84 + 1,14 * 2 + 1,06 + 1,38 * 2 + 0,66 + 1,3 * 2 + 1,05 + 1,4 * 2 + 0,9 + 1,2 * 2 + 0,75 + 1,4 * 2 + 0,85 + 1,22 * 2 + 0,78 + 2 * 2 + 1,06 + 1,4 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 * 2 + 0,73 * 4 + 0,84 * 4 + 1,21 * 4 + 1,18 * 4) * 0,15$	m2	119,866	
				RAZEM	119,866
		Mnożnik przedmiaru		* 0,5	59,933
25 d.2	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie ścian - bez okien, ościeży	m2		
		261,58 - 24,42	m2	237,160	
				RAZEM	237,160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		15,05 * 2 + 7,35 + 7,7 - 0,78 - 1,35	m	43,020	
				RAZEM	43,020
27 d.2	KNR AT-31 0203-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
		237,16	m2	237,160	
				RAZEM	237,160
28 d.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 4-6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		237,16	m2	237,160	
				RAZEM	237,160
29 d.2	KNR AT-31 0203-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
		(0,86 + 1,25 * 2 + 0,4 * 3 + 1,36 + 2,15 * 2 + 0,84 + 1,14 * 2 + 1,06 + 1,38 * 2 + 0,66 + 1,3 * 2 + 1,05 + 1,4 * 2 + 0,9 + 1,2 * 2 + 0,75 + 1,4 * 2 + 0,85 + 1,22 * 2 + 0,78 + 2 * 2 + 1,06 + 1,4 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 * 2 + 0,73 * 4 + 0,84 * 4 + 1,21 * 4 + 1,18 * 4) * 0,30	m2	21,849	
				RAZEM	21,849
30 d.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		(0,86 + 1,25 * 2 + 0,4 * 3 + 1,36 + 2,15 * 2 + 0,84 + 1,14 * 2 + 1,06 + 1,38 * 2 + 0,66 + 1,3 * 2 + 1,05 + 1,4 * 2 + 0,9 + 1,2 * 2 + 0,75 + 1,4 * 2 + 0,85 + 1,22 * 2 + 0,78 + 2 * 2 + 1,06 + 1,4 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 1,05 + 1,41 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 + 0,8 * 2 + 0,75 * 2 + 0,73 * 4 + 0,84 * 4 + 1,21 * 4 + 1,18 * 4) + 4 * 5,2	m	93,630	
				RAZEM	93,630
31 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - cokół ściany szczytowej	m2		
	Analogia	7,7 * 0,25	m2	1,925	
				RAZEM	1,925
32 d.2	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników kamiennych	szt.		
	Analogia	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
33 d.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		(15,05 * 2 + 7,35 + 7,7) * 0,7	m2	31,605	
				RAZEM	31,605
34 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		31,605	m2	31,605	
				RAZEM	31,605
35 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		5,2 + 5,2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
36 d.2	KNR-W 2-15 0220-04	Czyszczaiki kanalizacyjne deszczowe	szt.		
	Analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2	Kalkulacja własna	Uporządkowanie i demontaż zbędnego okablowania na elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2	Kalkulacja własna	Montaż zadaszenia z poliwęglanu nad wejściem do budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
39 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
40 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
41 d.2	UWAGA	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach			
				RAZEM	0,000