

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Pocztowa 6B					
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m2		
		17 * 8	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		136	m2	136,000	
				RAZEM	136,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie ogniomurów, kominów, pas nadrynnowy	m2		
		17 * 0,25 + 17 * 0,1 + 10 * 0,1 * 2 + 0,8 * 8 * 0,1	m2	8,590	
				RAZEM	8,590
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury, pas podrynnowy	m2		
		0,5 * 17 * 2 + 0,5 * 10	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR 4-01 0312-03	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 2 ceg. poziomych - ogniomury, pas podrynnowy	m		
		17 * 2 + 10,5 * 2	m	55,000	
				RAZEM	55,000
6	KNR 0-21 4004-06 analogia	Montaż płyty OSB pod opierzenia blacharskie	m2		
		0,5 * 18 + 0,5 * 10 * 2 + 0,5 * 18	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ogniomury, pas podrynnowy	m2		
		0,55 * (18 + 10 * 2) + 0,5 * 18 + 17	m2	46,900	
				RAZEM	46,900
8	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,8 * 0,8 * 0,5	m3	0,320	
				RAZEM	0,320
9	KNR 4-01 0311-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo	m		
		0,92 * 4	m	3,680	
				RAZEM	3,680
10	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy	m		
		3,68	m	3,680	
				RAZEM	3,680
11	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i ościeżach o powierzchni odbicia ponad 5 m2.	m2		
		((0,1 + 0,6) * 10 / 2) * 2 + 0,8 * 0,8 * 1,15	m2	7,736	
				RAZEM	7,736
12	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		7 + 0,8 * 0,8 * 1,65	m2	8,056	
				RAZEM	8,056
13	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
14	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		0,8 * 0,8 * 1,65	m2	1,056	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,056
15	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominy	m2		
		0,8 * 0,8 * 1,7 + 0,8 * 0,8 * 1,65	m2	2,144	
				RAZEM	2,144
16	KNR AT-31 0504-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - kominy	m2		
		2,144	m2	2,144	
				RAZEM	2,144
17	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach - kominy	m2		
		2,144	m2	2,144	
				RAZEM	2,144
18	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - komin, ogniomury, pas nadrynnowy	m2		
		(0,8 * 8 + 17 + 10 * 2) * 0,1 + 0,2 * 17	m2	7,740	
				RAZEM	7,740
19	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż wylazu dachowego - montaż wylazu z zawiasami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - oczyszczenie, uszczelnienie i przygotowanie istniejącego pokrycia	m2		
		17 * 11	m2	187,000	
				RAZEM	187,000
21	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		17 * 11	m2	187,000	
				RAZEM	187,000
22	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		2,8 * 4 + 0,8 * 4 + 11 * 0,8 * 2 + 17 * 0,8 * 2	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
23	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
24	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
25	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
26	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300
28	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	Kalkulacja własna	Wykonanie z blachy zadaszeń kominów szerokich włączonych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
35	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000