

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Krasickiego 8 - Remont dachu papowego					
1		Od strony elewacji tylnej			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		6,3 * 16	m2	100,800	
				RAZEM	100,800
2 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
		100,8	m2	100,800	
				RAZEM	100,800
3 d.1	KNR 4-01 0414-03	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - wymiana częściowa	m2		
		100,8	m2	100,800	
				RAZEM	100,800
		Mnożnik przedmiaru		* 0,25	25,200
4 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		3 * 6,3	m	18,900	
				RAZEM	18,900
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(15,6 - 1,07 - 0,6) * 0,3 + 6,15 * 0,1 + 6,3 * 0,3 + 16 * 0,3$	m2	11,484	
				RAZEM	11,484
6 d.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie docieplenia ścian ze styropianu	m2		
	Analogia	$(15,6 - 1,1 - 0,6) * 0,2$	m2	2,780	
				RAZEM	2,780
7 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$(15,6 - 1,1 - 0,6) * 0,3$	m2	4,170	
				RAZEM	4,170
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie	m2		
		$(15,6 - 1,1 - 0,6) * 0,3$	m2	4,170	
				RAZEM	4,170
9 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8cm	m2		
		$(15,6 - 1,1 - 0,6) * 0,25$	m2	3,475	
				RAZEM	3,475
10 d.1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 4-6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
11 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		$(15,6 - 1,1 - 0,6) * 0,35$	m2	4,865	
				RAZEM	4,865
12 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		$(15,6 + 0,4 * 2 + 0,2 * 2) * 0,35$	m2	5,880	
				RAZEM	5,880
13 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
14 d.1	Kalkulacja własna	Wykonanie ze styropianu obudowy rury poziomej	m		
		6,15	m	6,150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,150
15 d.1	KNR 2-02 0609-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - kliny styropianowe	m		
	Analogia	15,6 + 0,4 * 2 + 0,2 * 2	m	16,800	
				RAZEM	16,800
16 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		6,15 * 0,1 + (0,4 * 2 + 1,1 * 2 + 0,2 * 2 + 0,6 * 2) * 0,1	m2	1,075	
				RAZEM	1,075
17 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		16 * 0,3 + 6,3 * 0,3	m2	6,690	
				RAZEM	6,690
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		6,6 * 16	m2	105,600	
				RAZEM	105,600
19 d.1	Kalkulacja własna	Wymiana odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej			
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
21 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.1	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		3	m3	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
2		Od strony elewacji szczytowej			
30 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - w pasie nadrynnowym	m2		
		0,5 * 8,3	m2	4,150	
				RAZEM	4,150
31 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - w pasie nadrynnowym	m2		
		0,5 * 8,3	m2	4,150	
				RAZEM	4,150
32 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,5 * 7,2 * 2 + 8,3 * 0,3	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
33 d.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie docieplenia ścian ze styropianu	m2		
	Analogia	(7,3 - 1) * 0,2	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
34 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(7,3 - 1) * 0,2	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
35 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		(7,3 - 1) * 0,2	m2	1,260	
				RAZEM	1,260
36 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8cm	m2		
		(7,3 - 1) * 0,25	m2	1,575	
				RAZEM	1,575
37 d.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 4-6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
38 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		(7,3 - 1) * 0,35	m2	2,205	
				RAZEM	2,205
39 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		(7,3 + 0,2 * 2) * 0,35	m2	2,695	
				RAZEM	2,695
40 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
41 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		(0,2 * 2 + 1,1) * 0,1	m2	0,150	
				RAZEM	0,150
42 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		7,2 * 0,55 * 2 + 8,3 * 0,3	m2	10,410	
				RAZEM	10,410
43 d.2	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - oczyszczenie, uszczelnienie i przygotowanie istniejącego pokrycia	m2		
		7,2 * 8,3	m2	59,760	
				RAZEM	59,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa nawierzchniowa	m2		
		0,6 * 8,2 + 7,5 * 8,5	m2	68,670	
				RAZEM	68,670
45 d.2	Kalkulacja własna	Wymiana odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
49 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
50 d.2	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000