

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Kilińskiego 19 - przemurowanie kominów					
1	KNR AT-05 1653-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		3 * 8 * 3	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
2	KNR AT-30 0405-01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0504-02	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na sucho dachówki ceramicznej karpiówki	m2 przel. .pokr.		
		23,8	m2 przel. .pokr.	23,800	
				RAZEM	23,800
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(0,4 * 2 + 0,68 * 2 + 0,4 * 2 + 1,3 * 2 + 0,4 * 2 + 1,8 * 2 + 0,4 * 2 + 1,75 * 2) * 0,4$	m2	5,704	
				RAZEM	5,704
5	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - klinkier	m3		
		$0,68 * 0,4 * 3,04 + 0,4 * 1,35 * 3,12 + 0,4 * 1,08 * 2,08 + 0,4 * 1,35 * 2,08$	m3	4,533	
				RAZEM	4,533
7	KNR 4-01 0311-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo	m		
		$0,74 * 2 + 0,52 * 2 + 0,52 * 2 + 1,47 * 2 + 0,52 * 2 + 1,2 * 2 + 0,52 * 2 + 1,47 * 2$	m	13,920	
				RAZEM	13,920
8	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych	m		
		13,92	m	13,920	
				RAZEM	13,920
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
10	KNR K-05 0405-03 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża aluminiowa - montaż podestu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
13	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	szt.		
		4	szt.	4,000	

Kilińskiego 19 - przemurowanie kominów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000