

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m plus zajęcie pasa jezdni 9.27*8*2	m ² m ²	 148.320	
				RAZEM	148.320
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 9*2+10*4	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku 8.60*9.50*2	m ² m ²	 163.400	
				RAZEM	163.400
5	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub.50 mm 163+5.70*7	m m	 202.900	
				RAZEM	202.900
6	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 163	m ² m ²	 163.000	
				RAZEM	163.000
7	KNR K-05 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm 163	m ² m ²	 163.000	
				RAZEM	163.000
8	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm 163	m ² m ²	 163.000	
				RAZEM	163.000
9	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 9.20*2	m m	 18.400	
				RAZEM	18.400
10	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 163	m ² m ²	 163.000	
				RAZEM	163.000
11	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 8.60	m m	 8.600	
				RAZEM	8.600
12	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 9.20*2	m m	 18.400	
				RAZEM	18.400
13	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem 8*2	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.20*2+6.30	m m	 24.700	
				RAZEM	24.700
17	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - montaż rynien z odzysku 24.70	m m	 24.700	
				RAZEM	24.700
18	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko 6	szt. szt.	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
19	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.60*2+7.80	m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR-W 2- 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i bla- chy z cynku	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNR K-05 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		9.20*0.25*2+8.50*0.50*4+8.80*0.33*4+3+6.30*0.50+6.30*0.25	m ²	40.941	
				RAZEM	40.941
24	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
		36.216+5.70*0.50*2+6.30*0.50+6.30*0.45+6.30*0.25+5.70*0.09*2+6.30* 0.09+1.20*0.09*4	m ²	51.501	
				RAZEM	51.501
25	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ klinkier	m ³		
		0.80*1.50*1.10+0.90*0.55*1.50	m ³	2.063	
				RAZEM	2.063
27	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		0.80*1.50*1.60	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
28	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nach ponad dachem spadzistym	m ²		
		6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
29	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójniena ogniomurach	m ²		
		[5.70*2+6.30]*0.40	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
30	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu- rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za- murowanych cegłami lub dachówkami	m		
		8.50*0.40*4+5.60*0.40*2+6.60*0.404	m	20.746	
				RAZEM	20.746
31	KNR-W 2- 02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		[5.70*2+6.30]*0.40	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
32	KNR 4-01 0312-05	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pochyłych	m		
		8.50*4+5.70*2+6.30	m	51.700	
				RAZEM	51.700
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		163*0.05+2.630+1.920+5.70*0.40*0.06+6.30*0.40*0.06	m ³	12.988	
				RAZEM	12.988
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		12.988	m ³	12.988	
				RAZEM	12.988
35	Wycena ko- miniarska	Odbiór kominów po remoncie	szt		
		2	szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 5.70*6.30	m ² m ²	35.910	
				RAZEM	35.910
37	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 5.70*6.30*3	m ² m ²	107.730	
				RAZEM	107.730
38	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 5.70*6.30	m ² m ²	35.910	
				RAZEM	35.910
39	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.70*6.30	m ² m ²	35.910	
				RAZEM	35.910
40	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 5.70*0.80*2+6.30*0.80	m ² m ²	14.160	
				RAZEM	14.160
41	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km utylizacja papy 5.70*6.30*0.03	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077
42	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 5.70*6.30*0.03	m ³ m ³	1.077	
				RAZEM	1.077