

Batalionów Chłopskich 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Batalionów Chłopskich 3					
1					
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		2,5 * 16 * 2	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR AT-38 0104-03	Oslony z siatki na rusztowaniach	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	269,620
4 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	269,620
5 d.1	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
6 d.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 25cm	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
7 d.1	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - folia paroprzepuszczalna	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - folia paroizolacyjna	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - 80% powierzchni	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	269,620
		Mnożnik przedmiaru		* 0,8	215,696
10 d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		5,5 * 0,08 * 0,16	m3	0,070	
				RAZEM	0,070
11 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		5,5 * 6	m	33,000	
				RAZEM	33,000
12 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury	m2		
		(5,05 + 2,0 + 2,3 - 0,77 + 3,35 + 5,19 + 6,38) * 0,5	m2	11,750	
				RAZEM	11,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy ogniomurach, kominach, ogniomury	m2		
		$(5,45 + 2,3 + 3,35 + 1,11 + 5,19 + 1,09 + 6,38 + 2,0 + (1,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 + (1,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 + (0,8 * 2 + 0,4 * 2) * 0,1 + (6,38 + 5,19 + 3,35 + 2,3 - 0,77 + 5,05 + 2) * 0,5$	m2	16,407	
				RAZEM	16,407
15 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach -ogniomury	m2		
		$(5,05 + 2,3) * 0,5 + (11,6 + 8,2) * 0,4$	m2	11,595	
				RAZEM	11,595
16 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (wydry) na 10cm - kominy, ogniomur	m2		
		$(1,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 * 0,1 + (1,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 * 0,1 + (0,8 * 2 + 0,4 * 2) * 0,1 + (11,6 + 8,2 + 0,2 * 6 + 5,05 + 2) * 0,1$	m2	4,775	
				RAZEM	4,775
17 d.1	KNR 4-01 0519-03 analogia	Wymiana kominków odpowietrzających	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m2 przel. .pokr		
		$17,8 * 0,4 + (11,8 + 3,4) * (0,5 + 1) / 2$	m2 przel. .pokr	18,520	
				RAZEM	18,520
19 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel. .gąsi or.		
		$17,8 + 11,8 + 3,4$	m przel. .gąsi or.	33,000	
				RAZEM	33,000
20 d.1	KNR-W 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m2		
		269,62	m2	269,620	
				RAZEM	269,620
21 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - kominy, attyki	m2		
		$(11,60 + 8,2) * 1 + 2 * 1 + 5,05 * 1 + (11,8 + 3,4) * 1 + (3,15 * 2 + 0,4 * 2) * 2 + (3,45 * 2 + 0,4 * 2) * 3 + (2,8 * 2 + 0,4) + (3,1 * 2 + 0,4 * 2) + 17,8$	m2	110,150	
				RAZEM	110,150
22 d.1	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - obróbki blacharskie ogniomurów	m2		
		$(2 + 5,05 + 2,3 - 0,77 + 3,35 + 5,19 + 6,38) * 0,65$	m2	15,275	
				RAZEM	15,275
23 d.1	Kalkulacja własna	Montaż wyłazu dachowego do dachów płaskich wym. 80x80 - wyłaz w konstrukcji drewnianej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(7,1 + 0,8 + 1 + 2,3 + 1,2 + 6,8 + 1,2 + 1 + 3,4) * 0,25$	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
25 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$7,1 + 0,8 + 1 + 2,3 + 1,2 + 6,8 + 1,2 + 1 + 3,4$	m	24,800	
				RAZEM	24,800
26 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		24,8	m	24,800	
				RAZEM	24,800
27 d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1	KNR K-05 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$16 * 2$	m	32,000	
				RAZEM	32,000
32 d.1	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
33 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.1	Kalkulacja własna	Renowacja ozdobnej wieżyczki w zakresie wykonania nowego pokrycia z blachy bez odtwarzania brakujących elementów, demontaż masztu wraz z montażem gąsiorów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
38 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
39 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		

Batalionów Chłopskich 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
40 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
41 d.1	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach			
				RAZEM	0,000