

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Dach wyższy			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		(21 + 11) * 2 * 7,5	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
2 d.1	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
3 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa ponad połacią oraz w części strychowej	m3		
		0,45 * 1,6 * 3,3 * 2	m3	4,752	
				RAZEM	4,752
5 d.1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m2		
		(0,45 + 1,6 * 3,3) * 4	m2	22,920	
				RAZEM	22,920
6 d.1	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo - czapki kominowe - cegła klinkierowa	m		
		(0,45 * 2 + 1,6 * 2) * 2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
7 d.1	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - czapki kominowe	m		
		8,2	m	8,200	
				RAZEM	8,200
8 d.1	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
		388	m	388,000	
				RAZEM	388,000
10 d.1	KNR 4-01 0705-02	Naprawa i otynkowanie gzymsów	m		
		66,3	m	66,300	
				RAZEM	66,300
11 d.1	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		11,65 * 2 + 21,5 * 2	m	66,300	
				RAZEM	66,300
12 d.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
13 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
14 d.1	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0410-05	Okienko 'wole oko'	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	kalk. własna	Renowacja stolarki okiennej wolego oka, obudowa konstrukcji wolego oka blachą powlekaną w kolorze pokrycia dachowego			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR K-05 0102-07	Wykonanie deskowania - szalowanie kosza	m2		
		7,6 * 0,5 * 2	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
18 d.1	KNR K-05 0303-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		6 + 3 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.1	KNR K-05 0303-04	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską	m		
		7,5 * 2 * 2 + 9,5 * 2 + 2 * 2	m	53,000	
				RAZEM	53,000
20 d.1	KNR K-05 0304-04	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską - gąsior początkowy	szt.		
	Analogia	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1	KNR K-05 0304-06	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną płaską - łącznik gąsiorów	szt.		
	Analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1	KNR 0-15II 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką "18" z otworami z przykręceniem wkrętami - 36szt./m2	m2		
		335	m2	335,000	
				RAZEM	335,000
23 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		66,3 * 0,3 + 7,6 * 0,5 * 2 + (0,45 + 2,05) * 0,3 * 2 * 2 + 2 * 0,3 * 2 + 1,5 * 0,3 * 2	m2	32,590	
				RAZEM	32,590
24 d.1	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1	KNNR 3 0701-04	Wymiana okien na strychu - lukarny	m2		
		0,8 * 0,8 * 4	m2	2,560	
				RAZEM	2,560
26 d.1	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		66,3	m	66,300	
				RAZEM	66,300
28 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		66,3	m	66,300	
				RAZEM	66,300
29 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,5 * 3	m	22,500	
				RAZEM	22,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,5 * 3	m	22,500	
				RAZEM	22,500
31 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.1	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża 300cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem	m		
		4,5 * 2 + 15	m	24,000	
				RAZEM	24,000
34 d.1	KNR 4-01 0403-03	Wariant I - Wzmocnienie mansard z okienkami szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25mm	m2		
	Analogia	(1,5 * 0,9) * 2 + (0,9 * 2 * 0,5) * 4	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
35 d.1	KNR AT-31 0203-03	Wariant I - Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m2		
		6,3 - 0,8 * 0,8 * 4	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
36 d.1	KNR 0-33 0123-01	Wariant I - Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
37 d.1	KNR AT-31 0702-01	Wariant I - Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		0,8 * 3 * 4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
38 d.1	kalk. własna	Wariant II - otworzenie obudowy ścian lukarny z lupka kamiennego naturalnego	m2		
		6,3 - 0,8 * 0,8 * 4	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
39 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
40 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Dach niższy			
41 d.2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryw dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		2,75 * 2,75 * 2	m2	15,125	
				RAZEM	15,125
42 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(2,45 * 2 * 0,15 + 2,75 * 2 * 0,2) * 2	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
43 d.2	KNR 4-01 0414-03	Wykonanie deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m2		
	Analogia	2,9 * 2,9 * 2	m2	16,820	
				RAZEM	16,820
44 d.2	KNR 4-01 0705-02	Naprawa i otynkowanie gzymsów	m		
		2,75 * 2 * 2	m	11,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,000
45 d.2	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		2,75 * 4	m	11,000	
				RAZEM	11,000
46 d.2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		2,9 * 2,9 * 2	m2	16,820	
				RAZEM	16,820
47 d.2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		(2,45 * 2 * 0,10 + 2,75 * 2 * 0,2) * 2	m2	3,180	
				RAZEM	3,180
48 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2,75 * 2 * 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
49 d.2	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
50 d.2	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan-cynku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000