

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Krasickiego 11 - remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej					
1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m2		
		13,6 * 12	m2	163,200	
				RAZEM	163,200
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie ogniomurów, kominów, pas nadrynnowy	m2		
		16,04	m2	16,040	
				RAZEM	16,040
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - ogniomury, pas podrynnowy	m2		
		22,1 * 2 * 0,4 + 12,9 * 0,4	m2	22,840	
				RAZEM	22,840
5	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,5 * 0,5 * 1,9 * 6	m3	2,850	
				RAZEM	2,850
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,5 * 0,8 * 1,8	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
7	KNR 4-01 0311-04	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo	m		
		0,62 * 26 + 0,92 * 2	m	17,960	
				RAZEM	17,960
8	KNR 4-01 0312-02	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. poziomych - kominy	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		22,1 * 0,4 * 2	m2	17,680	
				RAZEM	17,680
10	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		22,1 * 0,4 * 2	m2	17,680	
				RAZEM	17,680
11	KNR 2-02 0923-04 analogia	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrównanie z zaprawy cementowej - ogniomury, pas podrynnowy	m2		
		21,1 * 0,4 * 2 + 12,9 * 0,4	m2	22,040	
				RAZEM	22,040
12	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ogniomury, pas podrynnowy	m2		
		0,45 * 22,1 * 2 + 0,45 * 12,9	m2	25,695	
				RAZEM	25,695
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - komin, pas nadrynnowy	m2		
		(22,1 * 2 + 0,15 * 8 + 0,5 * 4 * 2 + 0,5 * 2 + 0,8 * 2 + 0,4 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 12,9 * 2 * 0,2	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
14	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,15 * 0,2 * 2,5	m3 drew	0,075	
				RAZEM	0,075
15	KNR 4-01 0412-06 analogia	Wstawienie elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
16	Kalkulacja własna	Usunięcie masztu antenowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej konstrukcji świetlika z płyt OSB wraz z obudową blachą powlekaną i montażem płyty z poliwęglanu lub szyby zbrojonej. Wymiar świetlika 90x210, wymiar przeszklenia 95x225	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - oczyszczenie, uszczelnienie i przygotowanie istniejącego pokrycia	m2		
		12,9 * 22,6	m2	291,540	
				RAZEM	291,540
19	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		292	m2	292,000	
				RAZEM	292,000
20	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		22,1 * 0,6 * 2 + (0,4 * 2 + 0,8 * 2 + 0,5 * 4 * 2 + 0,5 * 2 + 0,8 * 2) * 0,6	m2	31,920	
				RAZEM	31,920
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12,9 * 2	m	25,800	
				RAZEM	25,800
22	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		12,9 * 2	m	25,800	
				RAZEM	25,800
23	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
26	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
27	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków - rewizja rury spustowej	szt.		
	Analogia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	Kalkulacja własna	Koszt sprawdzenia przewodów kominowych przed remontem i odbiór kominów przez kominiarzy po remoncie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		14	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
33	UWAGI	Pozostałe ewentualne prace nie ujęte w przedmiarze, konieczne przy realizacji zadania należy omówić z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej na negocjacjach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000