

RYNKA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m 3.07*14*3	m ² m ²	 128.940	
				RAZEM	128.940
2	KNR AT-05 1664-02	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.25*1.50*4.20	m ³ m ³	 7.875	
				RAZEM	7.875
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.25*1.50*4.20	m ³ m ³	 7.875	
				RAZEM	7.875
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.25*1.50*4.20	m ³ m ³	 7.875	
				RAZEM	7.875
7	KNR-W 2- 02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej [28.50*2+10.50*2+8*4+8.50]*0.12*0.12	m ³ drew. m ³ drew.	 1.706	
				RAZEM	1.706
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej grafit 28.50*0.25+28.50*0.40+12.50*0.40*2+8.50*0.25+8*0.40*4+8.50*0.40+10.50*0.40*2+6+28.50*0.50+8.50*0.50+8*0.50	m ² m ²	 83.750	
				RAZEM	83.750
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ogniomury+czapki kominowe betonowe 25+28	m ² m ²	 53.000	
				RAZEM	53.000
10	KNR AT-09 0201-01	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 499	m ² m ²	 499.000	
				RAZEM	499.000
11	KNR AT-09 0201-02	Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja 499	m ² m ²	 499.000	
				RAZEM	499.000
12	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża na deskowanie 499	m ² m ²	 499.000	
				RAZEM	499.000
13	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 28.50*12.20+8.50*8+10.50*8	m ² m ²	 499.700	
				RAZEM	499.700
14	KNR-W 2- 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 12.20*1*2+28.50*1+8*1*4+10.50*1+8.50*1	m ² m ²	 103.900	
				RAZEM	103.900
15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 28.50+8.50+8	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR-W 2- 02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
21	KNR-W 2- 02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000